

■ 施工手順

1. 下地状態の確認

- ① 下地表面が弱い場合や粉っぽい場合は「フロアシーアップ」を塗布・乾燥させる。
下地内部まで弱い場合は、床材施工を避けるか、下地を強固に作りかえる。

2. 清掃

- ① モルタル、コンクリートの突起物をスクレイパー等で削る。
② 湿潤ノコ屑を撒き散らし、箒で掃き取ってモルタルかすなどを取り除く。

3. パテ

- ① 「アースシール速硬」等で下地の亀裂、凹部などを埋め、下地を平滑にし、完全に硬化・乾燥させる。
② 下地にコテムラなど全体的に不陸がある場合は、「アースコート60」で下地全面を平滑にし、完全に硬化・乾燥させる。

4. 床材の張り付け

- ① ウレタン系接着剤「プラゾールUF-ライト」を下地に塗布し、所定のオープンタイムをとる。
② 床材を張り付け、圧着可能時間内にローラー等を掛け、床材と接着剤を十分に馴染ませる。
③ 床材張り付け後、24時間程度は極力人通りを避けると共に、1週間程度は直射日光や急激な空調の使用などを避け、換気をよくして養生する。



※備考

- (1) 冬季や低温時は、ジェットヒーター等で採暖を取り、10℃以上にして施工を行ってください。
(2) 床材及び接着剤は、極力前日までに搬入し、施工環境に慣らしておいてください。
(3) 床材は、反りなどが生じない様平滑な場所で保管してください。
(4) 床材の特性などから、ゴム系溶剤形接着剤が指定、推奨されているゴム系床材の場合は「プラゾール速乾マイルド」をご使用ください。
(5) 施工後、急激な温度変化が生じると、床材が伸縮し、目透きや突き上がり、反りが発生し易いのでご注意ください。
(6) 床用ワックスを使用する場合は、床材張り付け後、接着剤が乾燥硬化してから行ってください。

■ 使用商品 (施工㎡数)

●フロアシーアップ



商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
291-112	4kg(×4)	80㎡/4kg (2倍希釈)

F☆☆☆☆

●アースシール速硬



商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
293-101	5kg(×4)	5㎡/5kg (1mm厚)

●アースコート60



商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
293-801	4.5kg(×4)	5㎡/4.5kg (1mm厚)

●プラゾールUF-ライト



商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
286-383	16kg	43㎡/16kg

F☆☆☆☆

■ 注意事項

- ① 乾燥モルタル以外の下地へ施工の場合は、別途各下地別施工要項をご参照ください。
② 「プラゾールUF-ライト」等溶剤系製品を使用する際は、火気・換気に十分注意してください。
③ 雨天など高湿度時や冷えた材料を暖かい場所に持ち込んだ直後など、接着剤表面等に結露(水分が付着)し、接着不良となることがありますので、時折接着状態のチェックを行いながら施工してください。
④ 床材の種類によっては、接着しにくいものもありますので、事前に試験施工して確認された上で本施工を行ってください。
⑤ 床用パテ「アースシールシリーズ」は、下地を平滑にすることを目的としており、下地の動きを固定するものではありません。従って極端に動きが生じた場合クラック等が発生する事がありますので、ご注意ください。
⑥ 使用に際しては、各製品の使用方法、注意事項などを必ずお読みいただき、十分にご理解頂いた上でご使用ください。尚、製品の取り扱いに関する詳細が必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照ください。